

Lentia City – Bauetappe II

Lentia City – construction phase II

A Linz

HASLINGER STAHLBAU stellt seine Stärken bei der Errichtung von mittleren und großen Einkaufszentren immer wieder unter Beweis. Entweder durch Fertigung, Lieferung und Montage der Stahltragkonstruktion oder durch die Realisierung von Komplettlösungen bringt HASLINGER STAHLBAU seine langjährige Erfahrung zugunsten des Bauherrn ein.

HASLINGER STAHLBAU has proven itself time and time again in the construction of medium to large-sized shopping centres. Whether in the manufacture, delivery and installation of the steel bearing construction or by us providing a complete solution, our clients benefit from HASLINGER STAHLBAU's many years' experience in every instance.

KEYFACTS

STAHLGEWICHT / STEEL WEIGHT	110 t
LÄNGE / LENGTH	2 x 35 m
BREITE / WIDTH	12,5 m
DURCHMESSER KUPPEL / DIAMETER DOME	15 m



© HASLINGER STAHLBAU



Lentia City Bauetappe II

Architektur steht im Mittelpunkt!

HASLINGER STAHLBAU überzeugte mit exakter Planung, genauer Ausführung sowie rascher Montage der Kuppel während des laufenden Einkaufsbetriebs sowie der beiden Mall-Überdachungen. Die Kuppel wurde im Werk probemontiert, um eventuelle Abweichungen aufzudecken und gegebenenfalls noch im Werk zu korrigieren.

In der Planung wurde darauf geachtet, dass nur die notwendigen Schweißarbeiten auf der Baustelle ausgeführt wurden. Nach erfolgter Montage wurde die gesamte Stahlkonstruktion deckbeschichtet. Die abschließende Verglasung der gesamten Stahlkonstruktion war nicht im Leistungsumfang von HASLINGER STAHLBAU inbegriffen.

Architecture in focus!

HASLINGER STAHLBAU convinced the client with its detailed planning, precise implementation and swift assembly of the dome and the two mall roofs, all carried out over the heads of the busy shopping crowds. The dome was test-assembled in the works to detect any potential deviations and correct these immediately if they occurred.

Care was taken in the planning to ensure that only the most essential welding work would be done on site. Following assembly, the entire steel structure was given a protective coating. The final glazing phase for the entire steel structure was not included in the HASLINGER STAHLBAU scope of services.

